

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del tetto delle case comunali
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: Comune di Torre Beretti e Castellaro

Lomello, 08/10/2015

IL TECNICO
geom. Moreno BOLZONI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A1.01.0002	Operaio qualificato (carpentiere, muratore, ferraio) euro (trentatre/82)	all'ora	33,82
Nr. 2 A1.01.0003	Operaio comune euro (trenta/61)	all'ora	30,61
Nr. 3 A1.02.0005.0 01.0a	Nolo di ponteggio tubolare prefabbricato completo in opera, compresi trasporti, montaggio e smontaggio, esclusi l'approntamento dei piani di lavoro e loro sottoponti (per nolo piano di lavoro e sottoponte di servizio v. A1.2.6): Per sviluppo in proiezione vertical del ponteggio: Per il primo mese (o frazione) euro (otto/20)	al mq.	8,20
Nr. 4 A1.02.0006.0 0a	Nolo di piano di lavoro o sottoponte, corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale: Fino a 30 giorni euro (otto/00)	al mq.	8,00
Nr. 5 A1.4G.0062. 00c- 1	Copertura con lastre piane ondulate e curve, misurazione in sviluppo di falda: In lastre di fibro cemento ondulate, curve per coperture a volta, di misura commerciale, spessore 6,5 mm., comprese viti e rondelle - colore rosso mattone. euro (diciassette/95)	al mq.	17,95
Nr. 6 A1.NP.001	Riformazione di manto di copertura, con l'utilizzo dei coppi di recupero e con eventuale integrazione di nuovi coppi antichizzati, compresa la movimentazione da terra in quota, la posa di ganci fermacoppo antiscivolo e la posa di fermapasseri lungo tutto il perimetro della copertura. euro (otto/50)	mq.	8,50
Nr. 7 A2.02.0010.0 0a+ d	Disfaccimento manto di copertura tetto ad elementi sovrapposti, escluso eventuali lucernari, camini, antenne, sfiati, torrette di volumi tecnici: tegole curve (coppi) con recupero al suolo per riposizionamento euro (quindici/00)	al mq.	15,00
Nr. 8 A2.02.0011.0 0a- 1	Rifacimento di piccola orditura tetto in legno: listelli in abete interasse cm. 33 - compresa fornitura e posa in opera di nuovi listelli con analoga dimensione dell'esistente. euro (sei/00)	al mq.	6,00
Nr. 9 A2.02.0033	Rimozione di tubi, pluviali, canali, converse e scossaline esclusa rimozione manto di copertura compresa rimozione della ferramenta di sostegno ed ancoraggio euro (tre/48)	al m.	3,48
Nr. 10 B2.03.0002.0 0b	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 40 In lamiera preverniciata. euro (venti/10)	al m.	20,10
Nr. 11 B2.03.0002.0 0d	Fornitura in opera di canali, scossaline e converse per esterni od interni di gronda a semplice sagoma esclusi di cicogne, tiranti ed occhioli, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) (i prezzi sottoriportati si intendono per lavorazioni superiori ai 50 mt.; per lavorazioni inferiori i prezzi subiranno una maggiorazione che verrà quantificata di volta in volta) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 67 in lamiera preverniciata a fuoco. euro (trentatre/70)	al m.	33,70
Nr. 12 B2.03.0002.0 0d- 1	Fornitura in opera di converse per esterni a semplice sagoma, con giunti a sovrapposizione chiodata a doppia fila con rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastici speciali (un angolo o contrangolo ogni m. 10-15) sviluppo misurato in cm. Sviluppo cm. 67 in lamiera preverniciata fuoco per comignoli euro (trentatre/70)	al m.	33,70
Nr. 13 B2.03.0003.0 0e	Fornitura in opera di cicogne, staffe, tiranti, occhioli: In acciaio inox euro (quattro/80)	cad.	4,80
Nr. 14 B2.03.0004.0 0c	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, esclusi i braccioli di sostegno ed i collarini di zinco, per colonne normali e con esclusione dei pezzi speciali e della posa in opera dei braccioli da murare. Diametro 12 cm.- in lamiera preverniciata a fuoco spessore 6/10 di mm. euro (dodici/30)	al m.	12,30

Lomello, 08/10/2015

Il Tecnico
geom. Moreno BOLZONI