Comune di Torre Beretti e Castellaro

Provincia di Pavia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DI CASTELLARO DE' GIORGI CONSISTENTE NEL RIFACIMENTO TOTALE DI PIAZZA


VISCONTI STRALCIO

Costi della sicurezza Progetto esecutivo

COMMITTENTE:

Comune di Torre Beretti e Castellaro

Lomello, 18/11/2022



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	- Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 F2.03.011A	Baracca di cantiere per attrezzi costituita da box prefabbricato in lamiera, dimensioni medie 240x450x240 cm, per ogni mese, escluso il trasporto					6,00		
	SOMMANO al mese					6,00	110,00	660,00
2 F2.03.011B	Ufficio di cantiere arredato e riscaldato, con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio anodizzato, completo di impianto elettrico, dimensioni medie 240x450x240 cm, escluso posamento ed allacci, per ogni mese, escluso il trasporto					6,00		
	SOMMANO al mese					6,00	160,00	960,00
3 F2.03.0012	W.c di cantiere costituito da box in lamiera, completo di turca, lavello escluso collegamento alla fognatura, per ogni mese escluso il trasporto					6,00,		
	SOMMANO al mese					6,00	41,00	246,00
4 F2.03.018A	Recinzione in rete plastificata sorretta da rete elettrosaldata e da paletti in legno o ferro per delimitazione cantiere		25,00 27,00		2,000 2,000	50,00 54,00		
	SOMMANO mq.		27,00		2,000	104,00	7,00	728,00
5 F2.03.024B	Equipaggiamento antincendio estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 9 kg, per ogni mese (par.ug.=2*6)	12,00				12,00		
	SOMMANO al mese					12,00	4,70	56,40
6 F2.03.011E	Trasporto fino a 50 km di cui alle voci F2.3.11A; F2.3.11B; In entrata In uscita					2,00 2,00		
	SOMMANO al mese					4,00	260,00	1′040,00
7 F2.03.002A	Segnaletica e cartellonistica di sicurezza, barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey, in polietilene 100% colore bianco/ rosso, compreso trasporti e posa in opera ed eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso mensile lavorativo.					6,00		
	SOMMANO m/mese					6,00	5,74	34,44
8 F2.03.0017.a	Approntamento containers in lamiera per la raccolta di inerti, max 20 mc. Trasporto in cantiere (max 50 km)					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	125,00	250,00
9 F2.03.0017.b	Approntamento containers in lamiera per la raccolta di inerti, max 20 mc. Posizionamento							
	A RIPORTARE							3′974,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3′974,84
						2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	95,00	190,00
10	Approntamento containers in lamiera per la raccolta di inerti, max							
F2.03.0017.c	20 mc. noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO al mese					2,00	50,00	100,00
11 F2.02.005A	Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia fi sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili							
	(par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO al mese					30,00	0,89	26,70
12 F2.02.008A. 2	Dispositivi per la protezione del volto. Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: con calotta							
	antiurto (par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO al mese					30,00	5,20	156,00
13 F2.02.009B	Dispositivi per la protezione degli occhi, occhiale di protezione a stanghette, monolente, in policarbonato con protezioni laterali e sopracciliari, montatura in poliammide, stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile							
	(par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO al mese					30,00	3,00	90,00
14 F2.02.010A	Dispositivi per la protezione dell'udito Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia					100.00		
	SOMMANO cadauno					100,00	0,20	20,00
	SOMMANO Cauduno					100,00	0,20	20,00
15 F2.02.010D	Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile							
	(par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO al mese					30,00	1,40	42,00
16 F2.02.011A.	Dispositivi per la protezione delle mani. Guanti ambidestro monouso, interno polverato: in nitrile blu spesore 0,12 mm					1′000,00		
	SOMMANO la coppia					1′000,00	0,15	150,00
17 F2.02.011B.2	Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio conformitàCE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN							
	A RIPORTARE							4′749,54

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					pag. 4	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	itti g.	Thipeso		umano	4′749,54
	388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile: guanto supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc					500,00		7 777,57
	SOMMANO paio/mese					500,00	1,20	600,00
18 F2.02.015C	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al							
	calore da contatto fino a 300°C (per un minuto) ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile: tipo basso (par.ug.=2*5*6)	60,00				60,00		
	SOMMANO paio/mese	00,00				60,00	10,24	614,40
19 F2.02.027A	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5x32x15 cm., completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 (par.ug.=2*6)	12,00				12,00	10,24	014,40
	SOMMANO al mese					12,00	3,39	40,68
20 F2.03.0007	Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regoazione della taglia; costo di utilizzo mensile (par.ug.=5*6)	30,00				30,00		
	SOMMANO al mese					30,00	0,25	7,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro						•	6′012,12
	TOTALE euro							6′012,12
	geom. Cqlegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati Il Pavia Iscrizione Albo N. 3298 Geometre More per Marino Bolzoni							
	A RIPORTARE							
	A KIPUKTARE							